

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. DE REMODELACION DEL POL. IND. "LA COLMENA"

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES</b>									
01.01	<b>m2 DEMOL.SOLERAS H.M.&lt;25cm.C/COMP.</b> Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.								
	calle Torneros	430				430,00			
							430,00	18,72	8.049,60
01.02	<b>m. DEMOLICION DE BORDILLOS</b> Demolición de Bordillos de Hormigon, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.								
	Calle Torneros	200				200,00			
							200,00	4,41	882,00
01.03	<b>m2 FRESADO FIRME MEZCLA BITUM. CALIENTE</b> Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.								
	CALLE TORNEROS	1680				1.680,00			
	CALLE CESTEROS	2836				2.836,00			
	CALLE ALFAREREOS	1980				1.980,00			
							6.496,00	1,30	8.444,80
<b>TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES.....</b>									<b>17.376,40</b>

## PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROY. DE REMODELACION DEL POL. IND. "LA COLMENA"

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 02 ACABADOS</b>									
02.01	m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento de Madrid, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza.								
	calle Torneros	200				200,00			
							200,00	15,15	3.030,00
02.02	m2 PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm., sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.								
	calle Torneros	430				430,00			
							430,00	23,31	10.023,30
02.03	m2 CAPA RODADURA D-12 e=5 cm. D.A.<25 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.								
	CALLE TORNEROS	1680				1.680,00			
	CALLE CESTEROS	2836				2.836,00			
	CALLE ALFAREREOS	1980				1.980,00			
							6.496,00	6,01	39.040,96
<b>TOTAL CAPÍTULO 02 ACABADOS .....</b>									<b>52.094,26</b>
<b>TOTAL .....</b>									<b>69.470,66</b>